

2025年第一批一事一议财政奖补项目 合同协议书

鉴于丰县宋楼镇人民政府（以下简称“甲方”）为修建 2025 年第一批一事一议财政奖补项目水泥路，接受了 江苏安骏建设发展有限公司（以下简称“乙方”）对 郭楼村、荣庄村、隋寨村、王岗集村、毕楼村、辛庄村、王平楼村、前王庄村 砼路工程施工项目合同段的投标书，现依据甲方的招标文件、乙方的投标文件和甲方发送给乙方的中标通知书，甲乙双方经过友好协商，于 2025 年 6 月 11 日在 丰县宋楼镇人民政府 共同达成并签订本协议如下：

一、合同工程的主要内容：

1. 施工范围：郭楼村、荣庄村、隋寨村、王岗集村、毕楼村、辛庄村、王平楼村、前王庄村 砼路工程施工项目合同段

2. 施工属性：路基、路面、路肩。

3. 工程内容：丰县宋楼镇 2025 年第一批村级公益事业建设一事一议财政奖补道路建设工程，厚度 15 厘米，总面积 15539 平方米；厚度 12 厘米，总面积 900 平方米。其中：1、郭楼村道路厚 15 厘米，面积 1500 平方米；2、荣庄村道路厚 15 厘米，面积 1600 平方米；3、隋寨村道路厚 15 厘米，面积 840 平方米；厚 12 厘米，面积 900 平方米；4、王岗集村道路厚 15 厘米，面积 3378 平方米；5、毕楼村道路厚 15 厘米，面积 1800 平方米；6、辛庄村道路厚 15 厘米，面积 3900 平方米；7、王平楼村道路厚 15 厘米，面积 425 平方米；8、前王庄村道路厚 15 厘米，面积 2096 平方米。路基整平压实，路面上全部采用 C30 商品混凝土建设，路面平整光滑，无麻面、不起沙、不露骨；切缝规范合理。路面养护结束后，及时填好路肩土，路肩每侧宽度不低于 50 厘米，高度与水泥路面持平。

4. 技术标准：公路 4 级。

二、合同工期

自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 21 日，施工工期 40 日历天（如遇天气、自然灾害等不可抗力因素，工期顺延）。

交工验收后的缺陷责任期 1 年。

竣工验收后的保修期 2 年。

三、质量标准：及技术要求：

（一）水泥砼的配合比：

采用 C30 混凝土，（具备出场日期，合格证书）

（二）水泥砼路面要求：

路面宽度按招标工程量清单要求；路面光滑平整，无麻面、不起砂、不露骨；切割规范合理。

（三）施工机械要求：

1、模板：采用设计厚度的标准模板。

2、摊铺设备：框架式振动梁。

3、其他设备：二台振动棒、一台磨浆机、一台锯缝机、一台洒水车。

（四）施工要求：

1、路基处理：路基整平后，有要求的路基用二灰碎石作垫层，压路机压实。

2、模板安装：要设置防倾覆的临时支撑，拼缝不漏浆且不大于 2.5mm，相邻模板表面高低差不大于 2mm，高度、宽度不允许出现负误差，模板与水泥砼的接触面要采取隔离措施，浇筑前模板先浇水湿润，但模板范围内不能有积水，杂物应清理干净。

3、拌合：严格按照 C30 混凝土标准，具有资质合格证的大型商混站，按照配合比准确用料，严禁人为改变混合料的配比。

4、运输：车辆装料前要清洁车厢，洒水润壁，运输平稳，料场与施工现场不宜超过 3km，运输时间不超过 30 分钟，以减少颠簸，防止漏浆和离析。

5、摊铺：在摊铺前要对基层进行平整、采用 15 吨以上振动压路机压实，洒水湿润，摊铺要均匀，人工找平应用铁锹反扣找平，严禁高抛，撒掷。

6、振捣：施工中保持 2 台振动棒，分左右两侧插入式振动棒垂直插入（最大倾斜不大于 45 度）捣振应全面，有顺序，移动半径在 50cm 以内，捣振时间以水泥浆不在冒气泡为度，不能过振、漏振；全面振捣后用框架式振动梁机组往返滚压表面，提浆、刮平，并将水泥浆赶在振动梁前方，再用磨浆机磨浆整平。

7、收光抹面：适当增加收光抹面次数，确保收光抹面质量，收光抹面的间隔时间为 20 分钟左右。

8、养生：抹面 2 小时后，必须覆盖草苫或秸秆洒水养生 10 天以上。

9、切缝：防止水泥板不规则断裂，要及时切缝。切缝时机以切缝时切割片两侧水

泥砼不掉渣为宜，切缝深度均为板厚的 1/4；切缝间距 4-5 米。

10、铺设 C30 混凝土路面，龄期 28 天后检验时满足 C30 强度要求（回弹仪测量）。

（五）安全措施：

1、交通管制；施工、养生期间严禁各种车辆通行，运料车要有专人指挥。

2、临时用电防护；配电线路必须按有关规定架设整齐，不得使用塑胶软线，不得明地敷设。

四、合同价格：

1. 合同价为中标价款（含施工及缺陷修复期的全部工作）：

人民币 壹佰贰拾伍万元整（大写）（¥ 1250000 元）。（结算：以公司结算，资金拨入公司账户。以投标单价计算完成工程量，但不得超出各村实际项目资金）

2. 合同执行期间，工程量清单中的单价 （不调整）。

五、支付条件：

按次支付

按工程进度完成量，分次以一定的比例支付。

双方约定的工程施工期间完成工程总量的 30%以上，拨付工程总价的 15%部分进度资金。工程完工后由乙方进行审计。工程完工奖补资金到位后，经甲方验收合格、审计结束后一次性拨付乙方项目资金。

六、双方的责任和义务：

甲 方

1. 合同签订后的 7 天内，免费向乙方进行技术交底。
2. 按照支付条件的规定，按时向乙方支付应付的工程款。
3. 协助乙方处理好与交叉作业的其他施工单位、邻近群众、政府机关之间的关系。

乙 方

1. 精心组织施工，加强质量控制，按（徐委农（2011）、37 号）一事一议财政奖补村内道路技术要求和质量标准规定的工期和质量目标完成本合同工程及其缺陷的修复，并按规定时间向甲方提供各项竣工文件和资料。

2. 配备专职安全员，配置足够的消防设备和器材，创建施工现场安全生产和文明生产的氛围，定期进行安全教育和检查，确保所有在现场工作人员的安全，施工中出现任何问题均由乙方负全责。

3. 按国家有关规定和施工工程需要办理必要的工程、人员、设备的保险。
4. 按规定缴纳有关的税费和规费。
5. 遵守国家 and 地方有关环境保护、文物保护、爆破作业、事故处理等各项规定。
6. 妥善处理好与交叉作业的其他施工单位以及施工现场邻近群众的关系。
7. 按照《劳动合同法》规定雇佣民工，确保民工工资按时足额到位。
8. 工程施工期间出现的任何安全事故乙方负全责。
9. 本项目质保期一年，质保期内乙方负责免费维修。

七、违约处理：

甲方

1. 由于甲方未按时向乙方提供技术资料、变更通知等，致使乙方无法按期开工或中途停工，导致合同工期延误，其后果由甲方负责。

2. 甲方未按照支付条件的规定按时向乙方支付工程款时，应主动向乙方做出说明，并提出支付的补充方案，与乙方达成共识后执行。

乙方

1. 施工单位进场后，项目经理不到位或与投标书中人员不符时，罚款 5 万元。

2. 除甲方和不可抗力的因素造成的工期延误外，乙方未按合同工期完成本合同工程的，甲方将向乙方处以合同总价 0.1%/天的拖期损失赔偿金（赔偿的限额为合同总价的 10%），并从对乙方的最后支付中扣除。

3. 经相关质监部门或项目交竣工验收组所评定的工程质量水平未达到合同规定的质量目标时，乙方除主动采取必要的补救措施（需经甲方批准）加以改进外，由此而引起的直接损失和工期延误损失赔偿金由乙方承担。

4. 在施工期间，甲方发现乙方在工程质量或工期方面存在问题，经三次提出，且改进无效，已严重到必须更换承包商才能补救时，甲方有权通知乙方，中止与乙方的合同，另行选择新的承包商接替乙方的剩余工程。此时的工程计量、支付均按合同中止日据实计取。乙方并不因此解除中止日前的所有责任和义务。

八、纠纷解决：

1. 任何一方因违约或其他问题而引起的纠纷，双方首先应按照友好的原则力求通过协商解决，必要时可请双方的上级机关调解解决。

2. 协商或调解均未奏效时，可依照《中华人民共和国仲裁法》提请项目实施所在

市仲裁委员会进行仲裁。仲裁具有最终法律效力，仲裁费用由败诉方承担。

九、合同文件的组成：

1. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 投标书（含投标人在评标期间递交的澄清文件和补充资料）
- (4) 招标文件（含补遗书）
- (5) 图纸（含补遗书中与图纸有关部分）
- (6) 标价的工程量细目清单
- (7) 投标书附表

2. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

十、本协议书在乙方按招标文件中的规定向甲方提供了履约担保，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

十一、本协议书正本一式 12 份，甲方 10 份、乙方 2 份。

甲方（业主）： _____ (盖章)



乙方（承包人）： _____ (盖章)



法定代表人或
其授权代理人： _____ (签字)



法定代表人或
其授权代理人： _____ (签字)



签约地点： 丰县宋楼镇人民政府

签约日期： 2025 年 6 月 11 日